

南宁轨道交通1号线盾构专线电缆管道修缮 工程

招 标 工 程 量 清 单



南宁轨道交通集团有限责任公司

(单位盖章)

造价咨询人：广西德元工程项目管理有限公司

(单位盖章)



2022年01月04日

软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）

工程计价软件测评合格编号：2016J02

总 说 明

工程名称：南宁轨道交通1号线盾构专线电缆管道修缮工程

第1页 共1页

一、工程概况：

本项目为南宁轨道交通1号线10kV线路修缮工程，修缮范围包括管道疏通、电缆井清理、电缆井修缮等工程。

二、编制依据：

- 1、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额；
- 2、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套费用定额；
- 3、2017年《广西壮族自治区市政设施养护维修工程消耗量定额》及其配套费用定额；
- 4、自治区住房城乡建设厅关于颁发2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知，桂建标[2016]16号；
- 5、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2018] 19号）文件，管理费及利润按中值费率计算。
- 6、从2019年4月1日起，预算上控项目营改增改为9%，桂造价【2019】10号。
- 7、广西壮族自治区及南宁市颁发的有关政策性调整工程费用文件。
- 8、材料价格按《南宁市建设工程造价信息》2021年第11期发布的信息价除税价，《南宁市建设工程造价信息》以外的材料价格参照市场信息除税价。

三、其他需要说明的问题

- 1、本次计算运距暂按15KM考虑，结算按实际距离增减；
- 2、图纸问题答疑回复中，井圈钢筋破除后不拆除钢筋重新浇筑，故本次不计算井圈钢筋；
- 3、材料风险按5%计算。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁轨道交通1号线盾构专线电缆管道修缮工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
石西站0#~大学路1#电缆井							
		分部分项工程					
		土石方工程					
1	桂040103003001	淤泥运输每增1km 暂定增运5KM, 结算按实际距离增减, 不足1km按比例计算	m ³ · km	6.75			
		修缮工程					
2	桂011801002001	管道探测 窥探仪探测	m	566.75			
3	桂011801002002	管道疏通 人工疏通	m	566.75			
4	040101005001	井内清理 人工清理, 井深5m以内 含污泥装车、场内运输及10km场外运输费用	m ³	1.35			
5	桂041201002001	给水管道消毒冲洗 公称直径 (mm以内) 200	m	566.75			
6	桂030413007001	电缆井清洗	座	2			
		单价措施项目					
西宁路(1#井~6#)电缆井							
		分部分项工程					
		土石方工程					
7	040103002001	石渣弃置 本项包含挖渣、装车、1km运渣工作内容	m ³	6.00			
8	桂040103003001	石渣运输每增1km 暂定增运14KM, 结算按实际距离增减, 不足1km按比例计算	m ³ · km	84.00			
9	桂040103003002	淤泥运输每增1km 暂定增运5KM, 结算按实际距离增减, 不足1km按比例计算	m ³ · km	72.00			
		修缮工程					
10	桂011801002001	管道探测 窥探仪探测	m	1095.75			
11	桂011801002002	管道疏通 人工疏通	m	1095.75			
12	040101005001	井内清理 人工清理, 井深5m以内 含污泥装车、场内运输及10km场外运输费用	m ³	14.40			

